

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.570,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	840,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	3	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	773,00
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	4	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	34,00
5	Μεταφορά και παράδοση προϊόντων εκσκαφής σε κεντρο διαχείρισης υλικών	5	ΝΑΥΔΡ 3.10.02ΣΧ	τον	2.834,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	6	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	17,00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	7	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	220,00
3	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	8	ΝΑΟΔΟ Β29.4.2	m3	12,00
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	9	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06	m	10,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	10	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	471,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	11	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	3.450,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	12	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	338,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	13	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	6.760,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	14	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	6.240,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	15	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	6.240,00

Σπήλι 01-06-2022
Ο μελετητής

Σπήλι 01-06-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αναπληρώτρια Δ/ντρια

Καλλιτσούνακης Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Στυλιανή Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός