

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. ΟΔΟΠΟΙΑ										
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	1	ΝΟΔΟ 3121Β	m3	156	11,50	1.794,00		
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	2	ΝΟΔΟ 3211Β	m2	9.200	1,20	11.040,00		
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	3	ΝΟΔΟ 4110	m2	9.200	1,20	11.040,00		
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	4	ΝΟΔΟ 4120	m2	3.395	0,45	1.527,75		
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ06	5	ΝΟΔΟ 4421Β	ton	95	87,60	8.322,00		
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	6	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	12.600	7,70	97.020,00		
Σύνολο 1. ΟΔΟΠΟΙΑ								130.743,75	130.743,75	
								Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00 %	130.743,75 23.533,88
								Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00 %	154.277,63 23.141,64
								Αθροισμα ΦΠΑ	24,00 %	177.419,27 42.580,62
								Γενικό Σύνολο		219.999,89
								Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		220.000,00

ΣΠΗΛΙ 26/05/2017

Οι μελετητές

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΣΠΗΛΙ 26/05/2017

Ο Διευθυντής

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΟΤΝΑΣ