



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ:

<< Διαμορφώσεις-  
κατασκευές – συντηρήσεις  
υποδομών σε  
κοινόχρηστους και  
αθλητικούς χώρους.  
Υποέργο : Αναπλάσεις  
στην Τ.Κ. Κεραμέ Δήμου  
Αγίου Βασιλείου. >>

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:<sup>1</sup>

ΣΑΕΠ 002 με  
ΚΑ2014ΕΠ00200007 με  
το ποσόν των 80.000,00  
ευρώ και για το έτος  
2019 με ίδιους πόρους με  
το ποσόν των 40.000,00  
ευρώ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του έργου αυτού είναι οι αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στη Τ.Κ ΚΕΡΑΜΕ, του Δήμου Αγίου Βασιλείου οι οποίες χρηματοδοτούνται από ΣΑΕΠ002 Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 με το πόσον 80.000,00 ευρώ και με πόρους ΔΗΜΟΥ οικονομικού έτους 2019 με το ποσόν 40.000,00 ευρώ.  
Οι εργασίες έχουν ως κατωθι.

**Α :** Ανάδειξη παλαιάς βρύσης στη θέση #ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ# στο οικισμό ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ .

- Διαμόρφωση μονοπατιού πρόσβασης πλ.1.20μ. πλακοστρωμένου με ακανόνιστες πλάκες.
- Κατασκευή λίθινης τοιχοποιίας πλάτους 3,60 και μήκους 1,50 στη πλάτη της βρύσης
- Κατασκευή -διαμόρφωση πλατείας πλακοστρωμένης με ακανόνιστες πλάκες περίπου 20,00μ<sup>2</sup> .
- Κατασκευή λίθινης τοιχοποιίας περίφραξης ύψους 0.80μ περιμετρικά της πλατείας.

**Β :** Αναπλάσεις στο οικισμό ΚΕΡΑΜΕ

1. Ανακαίνιση παλαιάς βρύσης .
  - Καθαίρεση υπάρχουσας διαβρωμένης από σκυρόδεμα πλάκας.
  - Κατασκευή νέας από μπετόν πλάτους 20εκ.
  - Πριν την σκυροδετηση θα τοποθετηθούν ξύλινοι ακανόνιστοι δοκοί ανά 0.50 με πέτωμα από ξύλο πάχους 0.02μ
  - Καθαρισμός και διαμόρφωση των πετροκτιστων όψεων εσωτερικά -εξωτερικά.
2. Διαμόρφωση πλατείας -διαπλάτυνση δημοτικού δρόμου προς παραλίες στη είσοδο του οικισμού.
  - Καθαίρεση υπάρχοντος τοιχίου από μπετόν και κατ/σευη νέου για την διαπλάτυνση του δημοτικού δρόμου.
  - Επένδυση με ακανόνιστες πλάκες τμημάτων τοίχων περιμετρικά της πλατείας.
  - Πλακόστρωση με ακανόνιστες πλάκες στο χώρο της πλατείας.
3. Οριοθέτηση τμημάτων δημοτικού δρόμου προς ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.
  - Κατασκευή πέτρινων τοίχων υψους 1.00μ.
  - Δημιουργία τάφρου απορροής όμβριων κατά μήκος των πετροτοιχων όπου απαιτείται
  - Κατασκευή τοίχων από τσιμεντόλιθους πάχους 0.20μ ύψους 0.40μ με σεναζ μπατικό σε τμήματα του δημοτικού δρόμου .
  - Επένδυση των τοίχων από τσιμεντόλιθους και τμημάτων όπου δεν υπάρχουν πετρότοιχοι με ακανόνιστες πλάκες .
  - Φωτισμός κατά μήκος του δημοτικού δρόμου που ανακαινίζεται με εντοιχισμένες χελώνες εξωτερικού χώρου IP65 με συμπαγή λαμπηρα φθορισμού 1x18w.
  - Τοποθέτηση κάγκελου προστασίας σε τμήμα δημοτικού δρόμου.
  - Κατασκευή πετρόκτιστων για εντοιχισμό των κάδων απορριμμάτων.

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1746Β/19-05-2017  
Η δαπάνη με την οποία συμμετέχει ο **Δήμου Αγίου Βασιλείου** επιβαρύνει το Π/Υ 2019

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΣΠΗΛΙ 13-02-2018**  
**Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ**

**Κλάδος Ανδρέας**  
**Αρχιτέκτων Μηχ/κος**

---

**Στέλλα Βερνάρδου**  
**Πολιτικός Μηχ/κος**