

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|---|--|---------------------|------|---------------------|------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΝΑΟΔΟ Α1Α02 | 1 | ΝΟΔΟ 1123.Α | m3 | 2.007 | 1,84 | 3.692,88 | |
| 2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών | ΝΑΟΔΟ Α1Α03.3 | 2 | ΝΟΔΟ 1133.Α | m3 | 675 | 9,34 | 6.304,50 | |
| 3 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε περίπτωση | ΝΑΥΔΡ Α\3.01.02 | 3 | ΥΔΡ 6054 | m3 | 123 | 1,96 | 241,08 | |
| 4 | Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε περίπτωση | ΝΑΥΔΡ Α\3.03.02 | 4 | ΥΔΡ 6055 | m3 | 35 | 19,94 | 697,90 | |
| 5 | Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 | ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2 | 5 | ΝΟΔΟ 2531 | m3 | 136 | 89,80 | 12.212,80 | |
| 6 | Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25 | ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.1 | 6 | ΝΟΔΟ 2522 | m3 | 30 | 104,00 | 3.120,00 | |
| 7 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C | ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2 | 7 | ΝΟΔΟ 2612 | kg | 417 | 1,15 | 479,55 | |
| 8 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C | ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3 | 8 | ΥΔΡ 7018 | kg | 1.614 | 1,15 | 1.856,10 | |
| 9 | Γεωύφασμα στραγγιστηρίων | ΝΑΟΔΟ Α\Β64.1 | 9 | ΟΙΚ 7914 | m2 | 355 | 1,65 | 585,75 | |
| 10 | Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή | ΝΑΥΔΡ Α\5.10 | 10 | ΝΟΔΟ 2815 | m3 | 80 | 9,30 | 744,00 | |
| 11 | Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200mm | ΝΑΥΔΡ Α\12.03.01 | 11 | ΝΟΔΟ 2861 | m | 85 | 18,50 | 1.572,50 | |
| 12 | Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου 200mm | ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.07 | 12 | ΥΔΡ 6551.7 | m | 30 | 144,00 | 4.320,00 | |
| 13 | Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg | ΝΑΥΔΡ Α\8.04.01 | 13 | ΥΔΡ 6157.1 | m3 | 1.695 | 9,80 | 16.611,00 | |
| Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ | | | | | | | | 52.438,06 | 52.438,06 |
| 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m | ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.2 | 14 | ΝΟΔΟ 3111Β | m2 | 8.350 | 1,10 | 9.185,00 | |
| 2 | Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) | ΝΑΟΔΟ Α\Γ02.2 | 15 | ΝΟΔΟ 3211Β | m2 | 8.350 | 1,20 | 10.020,00 | |
| 3 | Ασφαλτική προεπάλειψη | ΝΑΟΔΟ Α\Δ03 | 16 | ΝΟΔΟ 4110 | m2 | 8.350 | 1,20 | 10.020,00 | |
| 4 | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη | ΝΑΟΔΟ Α\Δ04 | 17 | ΝΟΔΟ 4120 | m2 | 38.050 | 0,45 | 17.122,50 | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | | 46.347,50 | 52.438,06 |

| ΑΑ | Είδος Εργασιών | Κωδικός Αρθρου | Α.Τ. | Κωδικός Αναθεώρησης | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (Ευρώ) | Δαπάνη (Ευρώ) | |
|--|--|----------------|------|---------------------|------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Από μεταφορά | | | | | | | 46.347,50 | 52.438,06 |
| 5 | Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους | ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ06 | 18 | ΝΟΔΟ 4421Β | ton | 255 | 87,60 | 22.338,00 | |
| 6 | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου | ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1 | 19 | ΝΟΔΟ 4521Β | m2 | 46.400 | 7,70 | 357.280,00 | |
| Σύνολο 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ | | | | | | | | 425.965,50 | 425.965,50 |
| Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | | | | | 18,00 % | 478.403,56 |
| Αθροισμα Απρόβλεπτα | | | | | | | | 15,00 % | 86.112,64 |
| Αθροισμα ΦΠΑ | | | | | | | | 24,00 % | 564.516,20 |
| Γενικό Σύνολο | | | | | | | | | 84.677,43 |
| Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001 | | | | | | | | | 649.193,63 |
| | | | | | | | | | 155.806,47 |
| | | | | | | | | | 805.000,10 |
| | | | | | | | | | 805.000,00 |

ΣΠΗΛΙ 08/03/2017
Οι μελετητές

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΠΗΛΙ 08/03/2017
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΣΠΗΛΙ 08/03/2017
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ