

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	1	m3	57,00	4,50	256,50	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	2	m3	20,00	4,50	90,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.02.02	ΟΙΚ 3212	3	m3	7,00	73,00	511,00	
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	4	m3	22,00	84,00	1.848,00	
5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	5	m3	22,00	16,80	369,60	
6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	6	m ²	125,00	13,50	1.687,50	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	7	kg	749,00	1,07	801,43	
Σύνολο : 1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								5.564,03	5.564,03
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΝΟΔΟ 3211Β	9	m ³	80,00	18,15	1.452,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο -155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	10	m ²	800,00	1,87	1.496,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	11	m ²	800,00	1,20	960,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	12	m ²	800,00	8,09	6.472,00	
Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								10.380,00	10.380,00
3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	13	MM	302,00	12,30	3.714,60	
2	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΝΑΟΙΚ 64.48	ΟΙΚ 6448	14	m ²	375,00	3,05	1.143,75	
Σύνολο : 3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								4.858,35	4.858,35
4. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ									
1	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΥΨΟΥΣ 55mm	ΟΙΚ 7311.7ΣΧ		17	μ ²	800,00	15,50	12.400,00	
2	ΕΣΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5*5	ΟΙΚ 300.1	ΗΛΜ 004	18	Τεμαχί ο	2,00	637,50	1.275,00	
Σύνολο : 4. ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ								13.675,00	13.675,00
Σε μεταφορά									34.477,38

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά									34.477,38
5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Ηλεκτρική εγκατάσταση γηπέδου	ΟΙΚ 148.2.2Α	ΗΛΜ 004	19	αποκοπή	1,00	9.500,00	9.500,00	
Σύνολο : 5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ								9.500,00	9.500,00
Άθροισμα									43.977,38
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7.915,93
Άθροισμα									51.893,31
Απρόβλεπτα								15,00%	7.784,00
Άθροισμα									59.677,31
ΦΠΑ								24,00%	14.322,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									73.999,86
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									74.000,00

Οι μελετητές

Σπήλι 13-02-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Στυλιανή Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός

Ανδρέας Κλάδος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός