

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθέωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. Καθαιρέσεις- Λιθοδομές- Επιχρίσματα</b>									
1	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	1	m3	7,00	15,70	109,90	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	2	m3	1,50	170,00	255,00	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	3	m2	7,00	16,80	117,60	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ 42.11.02	ΟΙΚ 4212	4	m3	10,00	70,00	700,00	
5	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	5	MM	18,00	11,20	201,60	
6	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	6	m2	14,00	9,00	126,00	
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	7	m2	42,00	19,50	819,00	
8	Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	8	m2	6,00	11,20	67,20	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με σιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	9	m2	30,00	13,50	405,00	
<b>Σύνολο : 1. Καθαιρέσεις- Λιθοδομές- Επιχρίσματα</b>								<b>2.801,30</b>	<b>2.801,30</b>
<b>2. Επενδύσεις- Μονώσεις</b>									
1	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	10	m2	127,00	31,00	3.937,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	11	m2	50,00	31,50	1.575,00	
3	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	12	m2	87,50	2,20	192,50	
4	Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 79.50	ΟΙΚ 7934	13	m3	5,00	112,00	560,00	
<b>Σύνολο : 2. Επενδύσεις- Μονώσεις</b>								<b>6.264,50</b>	<b>6.264,50</b>
<b>3. Ξυλουργικά -Αλουμίνια - Εγκαταστάσεις</b>									
1	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.01	ΟΙΚ 5266	14	m2	6,00	45,00	270,00	
2	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	15	m2	8,50	118,00	1.003,00	
3	Γαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.02	ΟΙΚ 6520	16	m2	5,50	180,00	990,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>2.263,00</b>	<b>9.065,80</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							2.263,00	9.065,80
4	Υδραυλική εγκατάσταση - Αποχέτευση	ΟΙΚ 147.2.1	ΗΛΜ 004	17	Τεμαχί ο	1,00	6.500,00	6.500,00	
	Σύνολο : 3. Ξυλουργικά -Αλουμίνια - Εγκαταστάσεις							8.763,00	8.763,00
Άθροισμα									17.828,80
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	3.209,18
Άθροισμα									21.037,98
Απρόβλεπτα								15,00%	3.155,70
Άθροισμα									24.193,68
ΦΠΑ								24,00%	5.806,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									30.000,16
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									30.000,00

Σπήλι 01-06-2018  
Οι μελετητές

Στυλιανή Βερνάρδου  
Πολιτικός Μηχανικός

Σπήλι 01-06-2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Ανδρέας Κλάδος  
Αρχιτέκτονας Μηχανικός