

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ02	1	ΝΟΔΟ 1123.Α	m3	1.001	0,70	700,70	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ03.3	2	ΝΟΔΟ 1133.Α	m3	1.000	8,20	8.200,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ ΑΙΑ20	3	ΝΟΔΟ 1530	m3	2.000	1,05	2.100,00	
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	4	ΝΟΔΟ 3121Β	m3	379	11,50	4.358,50	
5	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	5	ΝΟΔΟ 3211Β	m2	7.250	1,20	8.700,00	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	6	ΝΟΔΟ 4110	m2	7.250	1,20	8.700,00	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	7	ΝΟΔΟ 4120	m2	3.350	0,45	1.507,50	
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	8	ΝΟΔΟ 4521Β	m2	10.600	7,70	81.620,00	
Σύνολο 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								115.886,70	115.886,70
Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	115.886,70 20.859,61
Αθροισμα Απρόβλεπτα								15,00 %	136.746,31 20.511,95
Αθροισμα ΦΠΑ								24,00 %	157.258,26 37.741,98
Γενικό Σύνολο									195.000,24
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									195.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Σπήλι 26-05-2017

Σπήλι 26-05-2017

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Βερνάρδου Στέλλα
Πολιτικός Μηχανικός

Κλάδος Ανδρέας
Αρχιτέκτονας Μηχανικός