

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	1	m3	160,00	4,00	640,00	
2	Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	ΝΟΔΟ 2531	2	m3	40,00	86,50	3.460,00	
3	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	3	m3	93,00	94,20	8.760,60	
4	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	ΝΟΔΟ 2522	4	m3	230,00	104,00	23.920,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	5	kg	15.000,00	1,15	17.250,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	6	kg	1.085,00	1,15	1.247,75	
Σύνολο : 1. ΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								55.278,35	55.278,35
2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	7	m2	60,00	7,90	474,00	
2	Επιστρώσεις δια τοπικής φυσικής ακανόνιστης πέτρας.	ΟΙΚ 7311.3ΣΧ	ΟΙΚ 7311	8	μ2	400,00	22,00	8.800,00	
3	Παγκάκια εξωτερικού χώρου προκατασκευασμένα	ΗΛΜ 3NB	ΟΙΚ 6423	9	TEM	4,00	350,00	1.400,00	
4	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ ΗΛΙΑΚΟ.	ΝΑΗΛΜ 101.01.01ΣΧ	ΟΙΚ 17	10	TEM	70,00	250,00	17.500,00	
5	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, ακατεργάστων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.01	ΟΙΚ 7101	11	m2	60,00	16,80	1.008,00	
6	Στεγανωτικές επιστρώσεις με σιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	12	kg	300,00	5,60	1.680,00	
7	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.25	ΟΙΚ 5613.1	13	m2	10,00	155,00	1.550,00	
8	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	14	m3	6,00	106,00	636,00	
9	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	15	m2	24,00	9,00	216,00	
10	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 42.26	ΟΙΚ 4226	16	MM	10,00	11,20	112,00	
11	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	17	m3	2,00	95,00	190,00	
Σε μεταφορά								33.566,00	55.278,35

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							33.566,00	55.278,35
12	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m	ΝΑΟΙΚ 32.20	ΟΙΚ 3218	18	m3	2,00	22,50	45,00	
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	19	m2	10,00	15,70	157,00	
14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	20	kg	91,00	1,07	97,37	
	Σύνολο : 2. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ							33.865,37	33.865,37
Άθροισμα									89.143,72
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	16.045,87
Άθροισμα									105.189,59
Απρόβλεπτα								15,00%	15.778,44
Άθροισμα									120.968,03
ΦΠΑ								24,00%	29.032,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.000,36
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									150.000,00

Σπήλι 01/02/2019
Οι μελετητές

Στέλλα Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός

Σπήλι 01/02/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΤΥ

Ανδρέας Κλάδος
Αρχιτέκτονας