

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδεις	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.A	1	m3	50,00	1,65	82,50	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδεις, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.A	2	m3	41,00	9,15	375,15	
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδεις	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	3	m3	50,00	2,60	130,00	
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδεις	ΝΑΟΔΟ Α04.2	ΝΟΔΟ 1220	4	m3	41,00	5,85	239,85	
5	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΝΑΟΔΟ Α16	ΝΟΔΟ 1420	5	m3	50,00	2,15	107,50	
6	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	6	m3	100,00	94,20	9.420,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	7	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							11.505,00	11.505,00
	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121B	8	m3	1.260,00	19,10	24.066,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο -155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211B	9	m2	25.200,00	1,96	49.392,00	
	Σύνολο : 2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							73.458,00	73.458,00
	3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	10	m2	25.200,00	1,20	30.240,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	11	m2	670,00	0,45	301,50	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	12	m2	25.870,00	8,14	210.581,80	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421B	13	ton	9,38	82,41	773,01	
	Σύνολο : 3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							241.896,31	241.896,31
	Σε μεταφορά								326.859,31

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									326.859,31
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	58.834,68
Άθροισμα									385.693,99
Απρόβλεπτα								15,00%	57.854,10
Άθροισμα									443.548,09
ΦΠΑ								24,00%	106.451,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									549.999,63
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									550.000,00

Σπήλι 8-07-2019
Οι μελετητές

Σπήλι 8-07-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ

Στέλλα Βερνάρδου
Πολιτικός Μηχανικός

Ανδρέας Κλάδος
Αρχιτέκτονας